

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทุ่งกระถิ่น หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดสุวรรณ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้ง Smersible Pump ขนาด 1.5 แรงม้า ติดตั้งท่อถึงส่งน้ำ (แฉมเปญ) สูง 20.00 เมตร ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโครงการ พร้อมปักป้ายโครงการ (ตามแบบอบต.วัดสุวรรณ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ प्र. ๔ จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ แบบ प्र. ๕ จำนวน ๒ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิรันด ทิพโชติ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอภิชาติพงศ์ ถิตย์พิพิธ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายนิรุท โนรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ

ฝ่ายประมาณราคา

จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

เจ้าของโครงการ อบต.วัดสุวรรณ

สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทุ่งกระถิน หมู่ที่ 4 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่


เดือน

พ.ศ. 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	384,828.00	1.3074	503,124.13	
๒	ประเภทงานทาง	-	-	-	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-		
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			503,124.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร ห้าแสนบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

* หมายเหตุ ราคาที่ใช้ประมาณการเป็นราคาตามท้องถิ่น


ประมาณการโดย


นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายนิรุท ไนริ)

เห็นชอบ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายนิรัน ทิพโชติ)

อนุมัติ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ
(นายวิสุทธิ์ ชื่นชมขจรสุข)

ก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทุ่งกระถิ่น หมู่ที่ 4 ต.วัดสุวรรณ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

मानारका कोंछा

อบต.วัดสุวรรณ

จังหวัดชลบุรี

นการโดย กองช่าง

เมื่อวันที่

พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งสเมอร์ส 1.5 แรงม้า	1	บ่อ		0.00	130,000	130,000.00	130,000.00	
	งานดินขุด (โดยเครื่องจักรกล)	8	ลบ.ม.		0.00	100	800.00	800.00	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 9 มม.	16	เส้น	135	2,160.00		-	2,160.00	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม.	12	เส้น	235	2,820.00		-	2,820.00	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	25	เส้น	355	8,875.00		-	8,875.00	
	ลวดผูกเหล็ก	13	กก.	30	390.00		-	390.00	
	เหล็ก ANCHOR BOLT Ø 32 มม.	10	อัน	950	9,500.00		-	9,500.00	
	ไม้แบบขนาด 1x8 นิ้ว	3	ลบ.ฟ.	450	1,350.00		-	1,350.00	
	ไม้คร่าว 1x3 นิ้ว	1	ลบ.ฟ.	390	390.00		-	390.00	
	ตะปูตอกไม้แบบ	5	กก.	40	200.00		-	200.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	35	ถุง	145	5,075.00		-	5,075.00	
	ทรายหยาบ	9	ลบ.ม.	600	5,400.00		-	5,400.00	
	หินเบอร์ 2	9	ลบ.ม.	600	5,400.00		-	5,400.00	
	หอลังส่งน้ำ (ชมเปญ) ขนาด 20 เมตร พร้อมติดตั้ง	1	ถึง	190,000	190,000.00		-	190,000.00	
	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโครงการ	1	แห่ง	10,000	10,000.00		-	10,000.00	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ รายการที่ 3-13							41,560.00	
	ค่าแรงงาน 30 % ของค่าวัสดุ							12,468.00	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน+รายการที่ 1,2,14,15							384,828.00	

หมายเหตุ - ค่าแรงงานที่ใช้ประมาณการเป็นราคาตามท้องถิ่น

- ราคาวัสดุที่ใช้ประมาณการเป็นราคากลางกระทรวงพาณิชย์